

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,70%(HORA) 73,48%(MÊS)

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS/ SINAPI	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	COEFICIENTE	PORCENTAGEM		25%	23%	CUSTO FINAL COM BDI E DESCONTO (R\$)
					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALOR UNITARIO DO SERVIÇO R\$	VALOR DO BDI = %	VALOR DO DESCONTO = %	
	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2						R\$ 67,09
INSUMO	00007266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	MIL	0,0279300	R\$ 597,00	R\$ 16,67	R\$ 4,17	R\$ 4,79	R\$ 16,05
INSUMO	00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,7850000	R\$ 1,52	R\$ 1,19	R\$ 0,30	R\$ 0,34	R\$ 1,15
INSUMO	00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO	CENTRO	0,0094000	R\$ 26,57	R\$ 0,25	R\$ 0,06	R\$ 0,07	R\$ 0,24
COMPOSIÇÃO	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL.	M3	0,0098000	R\$ 436,09	R\$ 4,27	R\$ 1,06	R\$ 1,23	R\$ 4,10
COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6900000	R\$ 19,99	R\$ 33,78	R\$ 8,44	R\$ 9,71	R\$ 32,51
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8450000	R\$ 16,04	R\$ 13,55	R\$ 3,38	R\$ 3,89	R\$ 13,04
	CÓDIGO/ SINAPI	CUSTO FINAL DO SERVIÇO MATERIAL E MÃO DE OBRA COM	BDI	25%	DESCONTO	23%			
	CÓDIGOS/ SINAPI	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI E DESCONTO = %				
	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2	1,00	R\$	67,09			

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS/ SINAPI	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	COEFICIENTE	PORCENTAGEM		25%	23%	CUSTO FINAL COM BDI E DESCONTO (R\$)
					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALOR UNITARIO DO SERVIÇO R\$	VALOR DO BDI = %	VALOR DO DESCONTO = %	
	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2						R\$ 1,35
COMPOSIÇÃO	99833	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO	CHP	0,015	1,35	R\$ 0,02	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,02
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0890000	16,04	R\$ 1,42	R\$ 0,35	R\$ 0,43	R\$ 1,34
	CÓDIGO/ SINAPI	CUSTO FINAL DO SERVIÇO MATERIAL E MÃO DE OBRA COM	BDI	25%	DESCONTO	23%			
	CÓDIGOS/ SINAPI	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI E DESCONTO = %				
	99802	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	1,00	R\$	1,35			

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS/ SINAPI	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	COEFICIENTE	PORCENTAGEM		25%	23%	CUSTO FINAL COM BDI E DESCONTO (R\$)
					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALOR UNITARIO DO SERVIÇO R\$	VALOR DO BDI = %	VALOR DO DESCONTO = %	
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN						R\$ 19,40
COMPOSIÇÃO	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0000000	R\$ 5,81	R\$ 5,81	R\$ 1,45	R\$ 1,67	R\$ 5,59
COMPOSIÇÃO	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0000000	R\$ 14,35	R\$ 14,35	R\$ 3,59	R\$ 4,13	R\$ 13,81
	CÓDIGO/ SINAPI	CUSTO FINAL DO SERVIÇO MATERIAL E MÃO DE OBRA COM	BDI	25%	DESCONTO	23%			
	CÓDIGOS/ SINAPI	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI E DESCONTO = %				
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$	19,40			

CUIABÁ 25 de novembro de 2019

TIAGO RONCHI ADRIEN EUGENIO